PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.385.146/0001-68

Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contratante:	**Município de Santana do Manhuaçu**
Obra:	**Cobertura do Pátio da Escola Cornélia Andrade de Freitas**
Endereço da obra:	**Praça Intendente José Domingos Pires, nº 45, Bairro Centro, Município de Santana do Manhuaçu-MG**
Data da elaboração:	**06/09/2023**
Prazo de Execução:	**1 mês**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	QUANT.
1		**COBERTURA**			
1.1	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	=6	6,00
1.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	=93,68	93,68
1.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	=93,68	93,68
1.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	=16,75	16,75
1.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	=13,90	13,90
1.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	=17,50	17,50
1.7	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	=((6,00*1,00*6,83)*2)+((1,00*1,60*6,83)*2)	103,82

FRANCISCO DE PAULO FREITAS:55054846620
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE PAULO FREITAS:55054846620
Dados: 2023.09.06 10:28:31 -03'00'

Francisco de Paulo Freitas
Prefeito Municipal

FABRICIO FERNANDES DE CARVALHO:09622726631
Assinado de forma digital por FABRICIO FERNANDES DE CARVALHO:09622726631
Dados: 2023.09.06 10:28:47 -03'00'

Fabrício Fernandes de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MG: 201.173/D