PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.385.146/0001-68

Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149

MEMORIAL DESCRITIVO	
Contratante:	**Município de Santana do Manhuaçu**
Obra:	**Cobertura do Pátio da Escola Cornélia Andrade de Freitas**
Endereço da obra:	**Praça Intendente José Domingos Pires, nº 45, Bairro Centro, Município de Santana do Manhuaçu-MG**
Data da elaboração:	**06/09/2023**
Prazo de Execução:	**1 mês**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1		**COBERTURA**			
1.1	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	Serão fabricadas e intaladas tesouras de aço para recebimento das terças. Tesouras instaladas para telhado de uma água.	6,00
1.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	Sobre as tesouras, será instalada uma trama de aço para recebimento das telhas.	93,68
1.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	Sobre as terças, serão instaladas as telhas metálicas onduladas, com todos os materias para fixação.	93,68
1.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	A calha metalica será instalada rente a parede dos fundos, e recebera toda água da cobertura. Na calha será instalada 2 saídas de água.	16,75
1.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	Os rufos serão instalados em todo perimetro da parede da sala de aula, de forma a toda escoar para as telhas/calha.	13,90
1.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	O tubo PVC com diametro de 100 mm será instalado nas calhas, sendo em 3 saidas, interligados entre si por dentro da trama e descendo em uma prumada.	17,50
1.7	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	Será Colocado perfil "U" enrijecido sobre o muro para apoio das tesouras	103,82

FRANCISCO DE PAULO FREITAS:55054846620
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE PAULO FREITAS:55054846620
Dados: 2023.09.06 10:30:27 -03'00'

Francisco de Paulo Freitas
Prefeito Municipal

FABRICIO FERNANDES DE CARVALHO:09622726631
Assinado de forma digital por FABRICIO FERNANDES DE CARVALHO:09622726631
Dados: 2023.09.06 10:30:16 -03'00'

Fabrício Fernandes de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MG: 201.173/D