PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68
Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratante:	**Município de Santana do Manhuaçu**	**Data da elaboração:**	**06/09/2023**		
Obra:	**Cobertura do Pátio da Escola Cornélia Andrade de Freitas**	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
Endereço da obra:	**Praça Intendente José Domingos Pires, nº 45, Bairro Centro, Município de Santana do Manhuaçu-MG**	**( )**	**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**	**(X)**	**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**
Base de dados:	**Sinapi Julho 2023 - Desonerado**				
Prazo de Execução:	**1 mês**	**BDI Proposto:**			**30,91%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**COBERTURA**					**R$ 29.906,16**
1.1	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 1.138,23	R$ 1.490,08	R$ 8.940,48
1.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	93,68	R$ 47,84	R$ 62,62	R$ 5.866,24
1.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	93,68	R$ 65,00	R$ 85,09	R$ 7.971,23
1.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,75	R$ 188,65	R$ 246,96	R$ 4.136,58
1.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,90	R$ 56,39	R$ 73,82	R$ 1.026,09
1.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	17,50	R$ 34,05	R$ 44,57	R$ 779,97
1.7	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	103,82	R$ 8,73	R$ 11,42	R$ 1.185,57
		TOTAL					**R$ 29.906,16**

FRANCISCO DE PAULO FREITAS:55054846620 Assinado de forma digital por FRANCISCO DE PAULO FREITAS:55054846620 Dados: 2023.09.06 10:29:18 -03'00'

Francisco de Paulo Freitas
Prefeito Municipal

FABRICIO FERNANDES DE CARVALHO:09622726631 Assinado de forma digital por FABRICIO FERNANDES DE CARVALHO:09622726631 Dados: 2023.09.06 10:29:07 -03'00'

Fabrício Fernandes de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MG: 201.173/D